


В.В. Урюпин

№ п/п	Виды работ	Ед.изм	Кол-во	Ст-ть ед. изм.(руб.)	Общая стоимость работ (руб.)	Решение собственников дома на выполнение работ	Период проведения работ	Примечание
1. Конструктивные элементы, места общего пользования								
1	Ремонт кровли: текущий ремонт	м2	70	850	59 500	нет	До принятия решений собственников	
2	Ремонт межпанельных швов (герметизация)	мп	350	990	346 500	нет	До принятия решений собственников	
3	Ремонт полов цементных	м2	38	260	9 880	нет	До принятия решений собственников	
4	Ремонт лестничных маршей, площадок	м2	24	260	6 240	нет	До принятия решений собственников	
5	Ремонт балконов	шт	7	6 000	42 000	нет	До принятия решений собственников	
6	Ремонт цоколя (фундамента)	м2	15	553	8 295	нет	До принятия решений собственников	
7	Косметический ремонт подъездов (в т.ч. Штукатурно-окрасочный слой стен, потолков, окрасочный слой оконных, дверных блоков, окрасочный слой перил, ограждений, торцов лестничных маршей, отопительных приборов и трубопроводов, поэтажных электрощитов в местах общего пользования, настенный ремонт ступеней)	шт	4	80 000	320 000	нет	До принятия решений собственников	
8	Замена почтовых ящиков	шт	60	350	21 000			
9	Ремонт отмостки	м2	14	1 363	19 082	нет	До принятия решений собственников	
Итого: по конструктивным элементам		Руб.			832 497			
2. Система электроснабжения, места общего пользования								
1	**Требуется выполнить испытания и измерения системы эл.сетей и электрооборудования	дом	1	25 000	25 000	нет	До принятия решений собственников	
2	Внутренняя разводка (от ВРУ до квартиры)							
3	Замена ВРУ	Шт	2	1 500	3 000	нет	До принятия решений собственников	
4	Замена этажных щитов	шт	20	2 000	40 000	нет	До принятия решений собственников	
5	Замена силовых стояков	м	1000	100	100 000	нет	До принятия решений собственников	
6	Замена линии освещения: в подъездах	м	200	100	20 000	нет	До принятия решений собственников	
7	Замена светильников: в подъездах	шт	28	1 000	28 000	нет	До принятия решений собственников	
8	Замена светильников: в подвале	шт	30	300	9 000	нет	До принятия решений собственников	
9	***Установка эл. счетчика 3-х фазного	шт.	2	5 000	10 000	нет	До принятия решений собственников	
Итого: по системам электроснабжения		Руб.			235 000			
3. Инженерные сети, места общего пользования								

1	Внутренние трубопроводы отопления в подвале замена трубопровода отопления ***замена запорной арматуры	м шт	280 76	1683 970	471 240 73 720	нет	До принятия решений собственников
2	Замена циркуляционного насоса на системе отопления	шт	2	170 000	340 000	нет	До принятия решений собственников
3	Внутренние трубопроводы ХВС в подвале ***замена запорной арматуры	шт	14	970	13 580	нет	До принятия решений собственников
4	Внутренние трубопроводы ГВС в подвале изоляция трубопроводов ***замена запорной арматуры установка автоматического регулятора на системе ГВС	м шт шт	65 24 1	300 970 от 140 000	19 500 23 280 от 140 000	нет	До принятия решений собственников
5	Замена трубопроводов водоотведения в подвале	м	36	1900	68 400	нет	До принятия решений собственников
6	Замена выпусков канализации	м	12	3 500	42 000	нет	До принятия решений собственников
7	Ремонт теплого пола: ***замена запорной арматуры	шт	12	6000	72 000	нет	До принятия решений собственников
Итого по инженерным сетям		Руб.			1 263 720		
Итого: запланировано работ в сумме					2 331 217		
Требуется проведение проверки ОДПУ ХВС до 24.04.2017		Руб.			15 760		

На 01.01.2017 г. состояние лицевого счета по статьям:
 Текущий ремонт конструктивных элементов
 Текущий ремонт инженерных сетей
 Текущий ремонт систем электроснабжения

832 497 руб.
 1 263 720 руб.
 235 000 руб.

Проверил: начальник ПТО Медведева Т.И. / 

(подпись)